

建築工事 科目別内訳

序舎						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
防水		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
	計					

建築工事 科目別内訳

外構						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
敷地造成土工		1		式		
法面工		1		式		
構内舗装工		1		式		
構内区画線工		1		式		
囲障		1		式		
構内排水		1		式		
乗入土工		1		式		
乗入舗装工		1		式		
乗入排水構造物工		1		式		
乗入縁石工		1		式		
乗入中央分離帯復旧工		1		式		
乗入区画線工		1		式		
乗入構造物撤去工		1		式		
貯水槽		1		式		
設備基礎		1		式		

建築工事 細目別内訳

序 号		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D10	23.7	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D13	51.2	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295A D16	5.6	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	10.9	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	19.9	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	44.2	t			
鉄筋加工組立	RC7- ノ 構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	149	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	149	t			
鉄筋 ノ ス圧接	D19 -D19	201	か所			
鉄筋 カ ス圧接	D22 -D22	451	か所			
鉄筋 ガ ス圧接	D25 -D25	1,505	か所			
梁貫通孔補強		1	式			別紙 00-0015
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0016
計			式			

建築工事 細目別内訳

序 号		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材25	50.8	m3			捨てコン
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材25	176	m3			土間
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材25	369	m3			基礎
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材25	236	m3			1F
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材25	246	m3			2F
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材25	189	m3			3F
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材25	36.2	m3			4F
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材25	18	m3			W50
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0017
コンクリートポンプ 圧送		1	式			別紙 00-0018
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0019
計			式			

序舎		型枠				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 基礎部	846	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 階高3.5~4.0m程度 地上軸部	3,076	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 階高3.5~4.0m程度 地上軸部	1,623	m ²			
化粧型枠	運搬共	135	m ²			
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	5,545	m ²			
型枠目地棒	化粧目地, 打継目地, 水切目地	1	式			別紙 00-0020
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	1,623	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

序舎		防水				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレス防水 平場	R-T工法 t4.0ボ リエレン共 ステンレス鋼板フェライト系(カテー)t0.4	485	m ²			
ステンレス防水 立上り	R-T工法 t4.0ボ リエレン共 ステンレス鋼板フェライト系(カテー)t0.4	32.3	m ²			
立上り加工手間		73.5	m			
立上り コーナー納め	出・入隅	6	か所			
立上り トップライ仕廻り納め	1200□	5	か所			
立上り トップライ仕廻り納め	1000□	1	か所			
改質アスファルト ルーフィング	t1.5	517	m ²			
軒先唐草	ステンレス鋼板フェライト系(カテー)t0.4 W160	35.4	m			
軒先下地補強板	ガルバリウム鋼板 t0.8 W125	35.4	m			
捨て笠木	ステンレス鋼板フェライト系(カテー)t0.4 W250	36.7	m			
壁見切水切	ステンレス鋼板フェライト系(カテー)t0.4 W200	36.4	m			
運搬費		1	式			
シート防水 平場	塩ビ 絶縁工法 断熱材t60 t1.5	55.3	m ²			
シート防水 立上り	塩ビ 密着工法 t1.5	42.7	m ²			
防水下地アングル	L-30*30*3	35.4	m			

序舎		金属			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁アルミハネル	t2.0 フッ素焼付	1	か所			
アルミスパントレール		31	m ²			
スパントレール用廻縁		37.9	m			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	37.6	m ²			
アルミ笠木	シルバー W225	82	m			
アルミ笠木	シルバー W320	9.9	m			
アルミ笠木	シルバー W470	14	m			
アルミ笠木	シルバー W580	17.4	m			
アルミ笠木	シルバー 台形980×2800	1	か所			
アルミ笠木コーナー	シルバー W225 L500+500	8	か所			
アルミ笠木小口カバー	W225	5	か所			
アルミ笠木小口カバー	W470	1	か所			
アルミ笠木小口カバー	W580	1	か所			
アルミ水切り		92.8	m			
アルミ水切りコーナー		6	か所			

建築工事 細目別内訳

序舎		金属			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SUS製タラップ	ガードなし H7300	1	か所			
壁手摺	耐候性樹脂成型笠木 φ34 アルミブラケット共	13.5	m			
壁手摺コーナー	耐候性樹脂成型笠木 φ34	12	か所			
壁手摺端部	耐候性樹脂成型笠木 φ34	4	か所			
ステンレス製自立手摺	φ42.7 H1100	1	か所			
階段滑り止め埋込工法	ステンレス製 エント無し 幅35	44.7	m			
天井廻縁	アルミ製	54.5	m			
訓練用支持金物		1	式			別紙 00-0022
SUSゲーレンクマット	1200×600 枠共	2	か所			
靴洗いゲーレンク		1	か所			
ホス乾燥塔ゲーレンク		2	か所			
注意喚起点字紙	300角 25個	12	か所			
アルミ庇		1	か所			
柱コーナーアングル	錆止塗装	6	か所			
軒先下地アングル	錆止塗装	36	m			

序舎		左官		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	11.4	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	439	m ²			
無機質系耐久床材	防滑仕上	281	m ²			
デザインコート	防滑仕上	53.3	m ²			
防塵塗床	2回塗 セルフコート 相当品	53.9	m ²			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	31.6	m			
内部用 吹付タイル	複層塗材E 下地調整費(C-1)共	262	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

序舎		建具		アパニカム製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-1	運搬・取付共	3	か所			
AW-2	運搬・取付共	2	か所			
AW-3	運搬・取付共	1	か所			
AW-4	運搬・取付共	2	か所			
AW-4D	運搬・取付共	1	か所			
AW-5	運搬・取付共	2	か所			
AW-6	運搬・取付共	2	か所			
AW-7	運搬・取付共	1	か所			
AW-8	運搬・取付共	1	か所			
AW-9	運搬・取付共	1	か所			
AD-1	運搬・取付共	2	か所			
AD-2	運搬・取付共	1	か所			
AD-3	運搬・取付共	1	か所			
ACW-1	運搬・取付共	1	か所			
DS額縁	運搬・取付共	1	式			別紙 00-0024

序舎		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ネットワークフロア		90.3	m ²			
置敷ビニル床タイル		90.3	m ²			
ビニル床シート	無地厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	324	m ²			
床鋼製束		11.4	m ²			
床下地合板張り	ラワンII類 厚さ15 F☆☆☆☆	11.4	m ²			
畳敷き	一畳	6	枚			
汚垂れ石	磁器質 施釉 t5.5 600×2400	1	か所			
畳寄せ	既製品	7.2	m			
上り框	既製品	5.4	m			
雑巾摺	既製品	3.6	m			
ビニル幅木	高さ60	329	m			
壁せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理	231	m ²			
壁せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り	27.6	m ²			
壁せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	573	m ²			
壁せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	415	m ²			

建築工事 細目別内訳

序舎		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚5 鋼製、木、ボード下地 目透かし	29.1	m ²			
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚10 鋼製、木、ボード下地 目透かし	90	m ²			
壁見切	集成材 材工共	2.6	m			
エントシャワー額縁	集成材 材工共	3	か所			
壁化粧ケイカル板	厚5	97.8	m ²			
壁ビニルクロス	ボード面	843	m ²			
壁キッチンパネル	厚3	8.5	m ²			
遮音壁周囲4周処理		101	m			
梁型せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	5.5	m ²			
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	凹凸内部用 厚15 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	86.8	m ²			
天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバチン 突付け	347	m ²			
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚5 目透かし	265	m ²			
天井バースタブ		12	m ²			
バースタブ見切		19	m			
天井 押入ボード張り	厚さ12.5(不燃)	1.6	m ²			

序舎		ユニット及びその他			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
書庫 移動書架	F-1	1	か所			
出動準備室 防火服ロッカー	F-2	17	か所			
洗面シャワー室 洗面棚	F-3	1	か所			
署長更衣室 女子仮眠室 1人用ロッカー	F-4	3	か所			
男子更衣室 2人用ロッカー	F-5	8	か所			
男子・女子仮眠室 木製跳ね上げ式 ベットの	F-6	10	か所			
車庫 タイヤラック(小)	F-7	1	か所			
車庫 タイヤラック(大)	F-8	1	式			
車庫 ホース収納棚	F-9	1	式			
車庫 ステンレス作業台	F-10	1	か所			
車庫 資機材棚	F-11	1	か所			
男子・女子仮眠室 スチールベネーション	SW-60 ランマオープン	86.8	m ²			
事務室 収納棚	Z-1	1	か所			
事務室 収納棚	Z-2	1	か所			
ホール 下足入	Z-3	1	か所			

建築工事 細目別内訳

序舎		ユニット及びその他			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
女性仮眠室 下足入	Z-4	1	か所			
女性仮眠室 棚	Z-5	1	か所			
休憩室 ステンレス流し台	K-1	1	か所			
休憩室 キッチン収納	K-2	1	か所			
救急倉庫 ステンレス流し台	K-3	1	か所			
男子更衣室 シャワーユニット	K-4	2	か所			
女子仮眠室 シャワーユニット	K-5	1	か所			
男子更衣室 洗面化粧台	K-6	2	か所			
女子仮眠室 洗面化粧台	K-7	1	か所			
トイレ 手洗いカウンター	W1600	2	か所			
消火器ボックス	樹脂焼付鋼板製 半埋め込み型	6	か所			
事務室 ポットボード		1	か所			
ホール 掲示板	1200×3600	1	か所			
タオル掛	L450 ステンレス製	2	か所			
タオル掛	L300 ステンレス製	5	か所			

序舎 直接仮設						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場	RC造標準日数 修理費含む	951	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 2階建 建築面積1,000m ²	1,109	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積1,000m ²	163	m			
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0007
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下	546	m ²			
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	292	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

序舎 直接仮設						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0008
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 2	546	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	292	m ²			
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	35.7	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0009
ネット養生シート張り	防災I類 RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積1,000m ²	1,109	m ²			
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ボ リエステル RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積1,000m ²	66	m			
計						

序舎		地業		深層混合処理工法 (ECM工法)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
工事費		1	式			別紙 00-0012
材料費 (セメント系固化材)	六価7μm対応品 (350kg/m3)	902	t			
労務費		24	日			
消耗費 削孔消耗費		1,788	m			
消耗費 注入消耗費		1,020	m3			
動力費		24	日			
機械器具損料	本体	24	日			
機械器具損料	アメント	24	日			
計						

建築工事 別紙明細

序舎		地業		深層混合処理工法 (ECM工法)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
間接費		1	式			別紙 00-0013
機械運搬費		1	往復			
機械組立・解体費		1	式			
アメント 部材運搬費		1	往復			
技術管理費		1	式			
計						
試験費		1	式			別紙 00-0014
室内配合試験費		1	試料			
頭部77試験費		3	か所			
深度77試験費		3	か所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い・門		1	式			別紙 00-0028
仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m	82.8	m			
仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m	82.8	m			
仮囲い	供用賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500	82.8	m			
仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500	82.8	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	82.8	m			
仮囲い	防災シート張り H=2.0 存置8ヵ月	162	m			
キャスターゲート	6.0×1.8 存置8ヵ月	1	か所			
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm 12ヵ月以下	1	式			別紙 00-0029
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm	753	m ²			
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm	753	m ²			
仮設鉄板敷	供用賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 12ヵ月以下	753	m ²			
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm	753	m ²			
仮設敷鉄板運搬		753	m ²			
計						
スケデ ^ン 式 カウンテ ^ィ ング試験	報告書作成共	1	式			別紙 00-0030
調査費		5	か所			
報告書作成費		1	式			
計						

