

序舎		金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	73.7	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) 1.0m以上2.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	28.6	m ²			
天井アルミスパンﾄﾞレル		18.6	m ²			
スパンﾄﾞレル見切材		16.7	m			
アルミ笠木	既製品 シルバー W225	81.5	m			
アルミ笠木コーナー	既製品 シルバー W225 L500+500	4	か所			
アルミ笠木小口カバー	W225	6	か所			
雪庇切笠木	既製品	1.5	m			
雪庇切笠木コーナー	既製品	1	か所			
雪庇切笠木小口カバー		2	か所			
アルミ水切り		97.6	m			
アルミ水切りコーナー		7	か所			
壁手摺	耐候性樹脂成型笠木 φ34 アルミブラケット共	24.5	m			
壁手摺コーナー	耐候性樹脂成型笠木 φ34	1	か所			
壁手摺端部	耐候性樹脂成型笠木 φ34	4	か所			

建築工事 細目別内訳

序舎		金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレス製自立手摺	φ42.7 H800	2	か所			
階段滑り止め埋込工法	ステンレス製 エント無し 幅35	43.2	m			
天井廻縁	アルミ製	77.7	m			
訓練用支持金物		1	式			別紙 00-0029
SUSグレーチングマット	1200×600 枠共	2	か所			
靴洗いグレーチング		1	か所			
ホス乾燥塔グレーチング		2	か所			
注意喚起点字紙	300角 25個	29	か所			
ガルバリウム鋼板水切り		28.4	m			
アルミ庇		1	か所			
計						

序舎		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防滑性ビニル床シート	エンボス加工 t2.0	100	m ²			
階段防滑性 ビニル床シート	織込一体タイプ	21	m ²			
ネットワークフロア		103	m ²			
置敷ビニル床タイプ		103	m ²			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	436	m ²			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	118	m ²			
床 下地合板張り	フワンII類 厚さ15 F☆☆☆☆	12.1	m ²			
畳敷き	一畳	6	枚			
縁甲板	t15	0.84	m ²			
階段織上面 プリント		1	式			
ビニル幅木	高さ100	93.3	m			
ビニル幅木	高さ60	375	m			
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	9.3	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理	580	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り	316	m ²			

建築工事 細目別内訳

序舎		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	699	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	303	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5 鋼製、木、ボード下地 目透かし	440	m ²			
壁 化粧ケイ酸板	厚5	178	m ²			
壁 ビニルクロス	ボード面	1,186	m ²			
下り壁・梁型 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	48.2	m ²			
梁型 ビニルクロス	ボード面	48.2	m ²			
天井 ロックカー 化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚15 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	407	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	10.9	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	433	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5 目透かし	345	m ²			
天井 バースリフ		13.2	m ²			
バースリフ見切		21	m			
天井 押入ボード張り	厚さ12.5(不燃)	4.8	m ²			
天井 ビニルクロス	ボード面	10.9	m ²			

序舎		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホール 栄光棚	F-1	1	か所			
事務室 ローバ-ティション	F-2	1	か所			
男子更衣室 洗面棚	F-3	1	か所			
男子更衣室 更衣用ロッカー	F-4	2	か所			
出勤準備室 防火服ロッカー	F-5	26	か所			
救急倉庫 ステンレス作業台	F-6	1	か所			
救急倉庫 薬品棚	F-7	1	か所			
救急倉庫 殺菌灯付白衣ロッカー	F-8	1	か所			
救急倉庫 収納棚	F-9	1	か所			
救急倉庫 ボンベ棚	F-10	1	か所			
女子仮眠室 1人用ロッカー	F-11	2	か所			
男子・女子仮眠室 木製跳ね上げ式 ベットの タイ倉庫 タイヤラック	F-12	12	か所			
タイ倉庫 タイヤラック	F-13	1	か所			
タイ倉庫 タイヤラック	F-14	2	か所			
車庫 資機材棚	F-15a	1	か所			

建築工事 細目別内訳

序舎		ユニット及びその他			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車庫 資機材棚	F-15b	1	か所			
書庫 移動棚	F-16a	1	か所			
書庫 移動棚	F-16b	3	か所			
車庫 ホ-ス収納棚	F-17	1	か所			
車庫 資機材棚	F-18	1	か所			
男子・女子仮眠室 スチールバ-ティション	SW-60 ランマオープン	93.6	m ²			
事務室 収納棚	Z-1	1	台			
事務室 収納棚	Z-2	2	台			
休憩室 棚	Z-3	1	台			
廊下(2)下足入	Z-4	1	台			
物品倉庫 棚	Z-5	2	台			
物置(3) 棚	Z-6	1	台			
休憩室 ステンレス流し台	K-1	1	か所			
休憩室 キッチン収納	K-2	1	か所			
救急倉庫 ステンレス流し台	K-3	1	か所			

序舎 直接仮設						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一般 RC・SRC造 地上階	1,323	m ²			
整理清掃 後片付け	一般 RC・SRC造 バルコニー	113	m ²			
整理清掃 後片付け	一般 RC・SRC造 外部階段	13.2	m ²			
整理清掃 後片付け	一般 RC・SRC造 ビロティ	14.8	m ²			
整理清掃 後片付け	一般 RC・SRC造 外部廊下	25.5	m ²			
整理清掃 後片付け	一般 RC・SRC造 ピット	87.9	m ²			
整理清掃 後片付け	一般 RC・SRC造 吹き抜け(柱・梁等有り)	52.5	m ²			
計						
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場	RC造標準日数 修理費含む	1,165	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

序舎 直接仮設						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 2階建 建築面積1,000m ²	1,265	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積1,000m ²	155	m			
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0007
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下	690	m ²			
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	605	m ²			
内部躯体足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 躯体支保工 階高7.4m以上9.1m未満 平家用	46.2	m ²			
計						

序舎 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0008
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 2	690	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	605	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 平家用	46.2	m ²			
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	17	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0009
ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積1,000m ²	1,265	m ²			
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災Ⅱ類 RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積1,000m ²	378	m			
計						

建築工事 別紙明細

序舎 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0010
仮設材運搬 (地足場)		1,165	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,265	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	155	m			
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	605	m ²			
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	46.2	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		17	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	690	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	605	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	46.2	m ²			
仮設材運搬 (小幅ネット)		378	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,265	m ²			
計						

序舎		地業		深層混合処理工法 (ECM工法)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
間接費		1	式			別紙 00-0013
機械運搬費		1	往復			
機械組立・解体費		1	式			
アメント 部材運搬費		1	往復			
技術管理費		1	式			
計						
試験費		1	式			別紙 00-0014
室内配合試験費		1	試料			
頭部での試験費		2	か所			
深度での試験費		2	か所			
計						

建築工事 別紙明細

序舎		地業		浅層混合処理工法 (EBM工法)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
工事費		1	式			別紙 00-0015
材料費 (セメント系固化材)	六価対応品 (80kg/m3)	38	t			
改良施工費		442	m3			
表土製正・転圧		442	m3			
油脂燃料費		5	日			
計						
間接費		1	式			別紙 00-0016
機械運搬費		1	往復			
技術管理費		1	式			
計						

序舎 鉄骨						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材費		1	式			別紙 00-0024/00-001
H-250*250*9*14		1,185	kg			
H-340*250*9*14		2,444	kg			
H-200*100*5.5*8		134	kg			
H-100*100*6*8		808	kg			
PL-25		48	kg			
PL-19		304	kg			
PL-16		65	kg			
PL-12		174	kg			
PL-9		237	kg			
PL-6		39	kg			
FB-9*25		37	kg			
計						

建築工事 別紙明細

序舎 鉄骨						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
副資材費		1	式			別紙 00-0024/00-002
HTB M20-75	メッキ品	21	kg			
HTB M20-60	メッキ品	6	kg			
HTB M16-55	メッキ品	28	kg			
HTB M16-50	メッキ品	9	kg			
HTB M16-40	メッキ品	6	kg			
アカーボルト M22	メッキ品	96	kg			
計						
付帯工事	材工共	1	式			別紙 00-0024/00-003
垂木・胴縁	C-100*50*20*2.3 メッキ	617	kg			
吊フック	耐荷重1 t 用	1	か所			
計						

