

工事名称 北上消防署和賀分署庁舎建設(建築)工事

工事場所 北上市和賀町藤根17地割地内

(工事価格)

新庁舎建設工事 (RC造 4階建て 床面積964.80㎡)
現庁舎解体工事 (RC造 平屋建て 床面積232.77㎡)

上記建築物における建築工事 一式
※一部、電気設備・機械設備工事含む

完全週休二日(土日)対象工事

建築確認申請の要・不要：要(申請日：令和8年3月)
仮使用認定の要・不要：要(申請予定日：令和9年3月)
根拠理由：新築のため

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

新築		鉄筋				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	25.2	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	63	t			
鉄筋コンクリート用 高強度せん断 補強筋	SPR785 T13	1.9	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	5.1	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	10.7	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	48.7	t			
鉄筋加工組立	RC7-10構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	150	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	150	t			
鉄筋かゝス圧接	D19 -D19	143	か所			
鉄筋かゝス圧接	D22 -D22	288	か所			
鉄筋かゝス圧接	D25 -D25	1,929	か所			
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0014
梁貫通孔補強		1	式			別紙 00-0015
計						

新築		コンクリート				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材25 -	27.7	m3			
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材25 -	115	m3			
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材25 -	374	m3			
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材25 -	430	m3			
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材25 -	197	m3			
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材25 -	26.2	m3			
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材25 -	51.5	m3			
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材25 -	50.9	m3			
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材25 -	38.4	m3			
北上管内 生コンクリート	北上 JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材25 -	7.7	m3			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0016
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0017
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0018
釜場	450角 既製品	10	か所			
計						

新築 屋根及びとい						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレス防水	R-T工法 t4.0味 リエフレソ共 SUS445J2(カラー) t0.4	409	m ²			
緩衝材		409	m ²			
改質アスファルト ルーフィング	t1.0	409	m ²			
軒先唐草	SUS445J2(カラー) t0.4 W250	36.7	m			
軒先下地補強板	ガルバリウム鋼板 t0.8 W303	36.7	m			
軒先掴込仕舞		36.7	m			
けらば唐草	SUS445J2(カラー) t0.4 W250	1	m			
けらば下地補強板	ガルバリウム鋼板 t0.8 W303	1	m			
けらば掴込仕舞		1	m			
水上立上り 取合納め	SUS445J2(カラー) t0.4 W500	74.3	m			
けらば立上り 取合納め	SUS445J2(カラー) t0.4 W500	33.5	m			
出隅納め	SUS445J2(カラー) t0.4	6	か所			
入隅納め	SUS445J2(カラー) t0.4	12	か所			
立上り上段 取合納め	SUS445J2(カラー) t0.4 W500	108	m			
立上り 改質アスファルト ルーフィング	t1.0	65	m ²			

新築 屋根及びとい						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
躯体取合部水切	SUS445J2(カラー) t0.4 W250	30.6	m			
取合部水切 補強下地	ガルバリウム鋼板 t0.8 W303	30.6	m			
落口		3	か所			
軒先シム溶接		36.7	m			
けらばシム溶接		1	m			
横ぶき	ガルバリウム塗装鋼板 鉄骨下地 厚さ0.4	11.5	m ²			
改質アスファルト ルーフィング	t1.0	11.5	m ²			
硬質木毛セメント板	t25	11.5	m ²			
軒先唐草	ガルバリウム鋼板 t0.4 W305	6.1	m			
軒先水切	ガルバリウム鋼板 t0.4 W457	6.1	m			
水上取合水切	ガルバリウム鋼板 t0.4 W457	6.1	m			
水上取合捨水切	ガルバリウム鋼板 t0.4 W457	6.1	m			
けらば唐草	ガルバリウム鋼板 t0.4 W305	3.1	m			
けらば取合水切	ガルバリウム鋼板 t0.4 W457	0.9	m			
けらば取合捨水切	ガルバリウム鋼板 t0.4 W457	0.9	m			

新築		屋根及びとい				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費		1	式			
施工図作成費		1	式			
現場成型費		1	式			
ルーフ*レイン	ステンレス横引き型 75φ 塗膜防水用	14	か所			
ルーフ*レイン	ステンレス横引き型 75φ ステンレス防水用	2	か所			
ルーフ*レイン	ステンレス縦型 75φ 塗膜防水用	3	か所			
ルーフ*レイン	ステンレス縦型 75φ ステンレス防水用	1	か所			
掃除口	T字管キャップ 付	12	か所			
たて種	SUS304 HL φ89	49.3	m			
エルボ*		36	か所			
片引*管	φ89	16	か所			
計						

新築		金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	84.2	m ²			
スロープ SUS手摺	φ42.7	3.7	m			
階段 SUS手摺	φ42.7	5.7	m			
階段 SUS手摺自立	φ42.7	9	m			
塔屋・屋上 SUS手摺自立	φ42.7	36.5	m			
屋上 SUSタラップ		7	か所			
屋上 SUSタラップ	3段 手すり含	1	か所			
アルミ笠木	シルバ* W225	163	m			
アルミ笠木コーナー	シルバ* W225 L500+500	10	か所			
アルミ笠木Tコーナー	シルバ*	1	か所			
ホース靴洗い クレーンク*	1100*350*30	1	か所			
職員玄関靴洗い クレーンク*	1400*500*50	1	か所			
ホース乾燥塔 クレーンク*	1200*500*50	2	か所			
ガラス掛用フック		2	か所			
SUS玄関マット	1200×600 枠共	1	か所			

新築		金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
階段滑り止め埋込工法	ステンレス製 エンド無し 幅35	37.8	m			
天井廻縁	アルミ製	42.2	m			
訓練用支持金物		1	式			別紙 00-0022
横書き屋根鉄骨下地	材工共	1	式			
横断幕用下地	材工共	1	式			
柱コーナーアンク ^ル	L-65*65 4.0m 錆止塗装	4	か所			
アルミ庇	2700*1500 積雪120cm 堅種付	1	か所			
アルミ庇	1800*900 積雪120cm	2	か所			
アルミ庇	500*9200+3000 積雪120cm	1	か所			
アルミ袖壁		1	か所			
SUSフェーン		5	m			
計						

新築		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	722	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	288	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	726	m ²			
軽量鉄骨開口部・天井補強		1	式			別紙 00-0023
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵無 450角	10	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	34	か所			
ビレット梯子タラップ	ステンレス φ22 W400 3段	11	か所			
階段SUS手摺	φ38	19.2	m			
階段滑り止め埋込工法	ステンレス製 エンド無し 幅35	75.6	m			
SUS床見切り		1.5	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	606	m			
車庫グレーチング	スチール製 1200*800*25	1	か所			
除染・乾燥室グレーチング	スチール製 1800*1000*25	1	か所			
除染・乾燥室グレーチング	スチール製 300*25	4	m			
除染・乾燥室長靴掛	2段 スチール製加工製作品	1	か所			

新築		ユニット及びその他			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ホスワター装置	FHD200型 同等品	1	台			
施設紋章	玄関ポーチ	1	か所			
施設文字	250角 箱文字 12文字	1	か所			
施設文字	500角 切文字 12文字	1	か所			
旗立金物	玄関ポーチ	1	か所			
郵便受	玄関ポーチ	1	か所			
掲示板	壁付型 玄関ポーチ	1	か所			
計						

新築		ユニット及びその他			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-1	書庫 移動書架	1	か所			
F-2	出勤準備室 防火服ロッカー	17	か所			
F-3	更衣室 1人用ロッカー	20	か所			
F-4	仮眠室 木製跳ね上げ式ベッド	8	か所			
F-5	物品庫 タイヤラック	1	か所			
F-6	物品庫 タイヤラック	1	か所			
F-7	物品庫 タイヤラック	1	か所			
F-8	車庫 ホース収納棚	1	か所			
F-9	車庫 ホース収納棚	2	か所			
K-1	食堂・休憩室 ステンレス流し台	1	か所			
K-2	食堂・休憩室 キャップ収納	1	か所			
K-3	救急倉庫 ステンレス流し台	1	か所			
K-4	男子シャワー室 シャワーユニット	2	か所			
K-5	女子シャワー室 シャワーユニット	1	か所			
K-6	更衣室 洗面化粧台	3	か所			

解体 直接仮設						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
飛散防止足場	運搬共	1	式			別紙 00-0025
内部足場	運搬共	1	式			別紙 00-0026
災害防止		1	式			別紙 00-0027
散水養生		1	式			別紙 00-0028
とりこわし機械 運搬		1	式			別紙 00-0029
計						

解体 石綿含有材撤去						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【外壁吹付塗材 撤去】	レベル3 ウェットサンダー工法					
床養生費	養生材含み	1	式			
石綿含有塗材除去	ウェットサンダー工法	30.6	m ²			
石綿飛散防止材 塗布	除去面	30.6	m ²			
アスベスト収集運搬 処分費		0.4	t			
使用機材損料	真空掃除機・エアレスほか	3	日			
作業員保護具類	防護衣・マスクほか	3	日			
機材類	作業用足場	1	式			
作業環境測定費	作業中、作業後：敷地境界	4	検体			
小計						
【石綿含有建材 撤去】	レベル3					
壁 プレキャスト板撤去 (石綿含有)	一重張 集積共	7.8	m ²			
天井 プレキャスト板撤去 (石綿含有)	一重張 集積共	19.4	m ²			
天井 PB+RW吸音板撤去 (石綿含有)	二重張 集積共	64.5	m ²			
小計						

解体		機械設備解体					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ACP-1' 空調機 取外し発注者引き渡し	壁掛形 C=10.0KW 室外機、他付属品一式 冷媒ガスポンダウ共	1	組				
ACR-2' 空調機 取外し発注者引き渡し 冷媒管撤去	壁掛形 C=4.0KW 室外機、他付属品一式 冷媒ガスポンダウ共 配管付属品等共 再使用しない	1	組			別紙 00-0036	
ドレン管撤去	配管付属品等共 再使用しない	1	式			別紙 00-0037	
オイルタンク(灯油用) 撤去	446L市販品 ストレーナ、バルブ共 再使用しない	1	基				
石油温風暖房機 撤去	再使用しない	2	組				
オイルコック撤去	床埋込型 鋼管15A(鋼管8φ) 再使用しない	2	個				
給油管撤去	配管付属品等共 再使用しない	1	式			別紙 00-0038	
FE-1' 換気扇撤去	250φ 再使用しない	4	組				
大便器撤去	タンク式 再使用しない	1	組				
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組				
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組				
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組				
洗面化粧台撤去	再使用しない	2	組				
鏡撤去	再使用しない	1	枚				

解体		機械設備解体					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水管撤去	配管付属品等共 再使用しない	1	式			別紙 00-0039	
水栓類撤去	13A 再使用しない	5	個				
水抜栓撤去	20A 0.8m 再使用しない	1	個				
水抜栓撤去	20A 0.6m 再使用しない	6	個				
水抜栓撤去	15A 0.8m 再使用しない	1	個				
量水器ボックス撤去	25A用 再使用しない	1	か所				
AS舗装解体復旧		1	式			別紙 00-0040	
排水管撤去	配管付属品等共 再使用しない	1	式			別紙 00-0041	
プラスチック樹 (铸铁製防護ふた) 撤去	樹径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT ~500 再使用しない	1	組				
プラスチック樹 (铸铁製防護ふた) 撤去	樹径150φ 最大排水管径100φ 501~800 再使用しない	4	組				
プラスチック樹 (铸铁製防護ふた) 撤去	樹径150φ 最大排水管径100φ 801~1200 再使用しない	4	組				
排水土工事		1	式			別紙 00-0042	
給湯管撤去	配管付属品等共 再使用しない	1	式			別紙 00-0043	
シャワー混合栓撤去	13A 再使用しない	1	個				
混合栓撤去	13A 再使用しない	1	個				

解体 機械設備解体						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
瞬間湯沸器撤去	24号 屋内壁掛型 再使用しない	1	台			
瞬間湯沸器撤去	8号 屋内壁掛型 先止式 再使用しない	1	台			
ガス管撤去	配管付属品等共 再使用しない	1	式			別紙 00-0044
ガスソケット撤去	再使用しない	1	個			
マイコンメーター撤去	再使用しない	1	個			
アロパノボソパ 集合装置撤去	2本立(一般仕様一式) 再使用しない	1	組			
計						

解体 付属構造物・外構解体						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A: 洗浄機置場	積込・運搬・処分共	1	か所			
B: 倉庫	積込・運搬・処分共	1	か所			
C: 樹脂板目隠し	積込・運搬・処分共	1	か所			
D: 倉庫	積込・運搬・処分共	1	か所			
E: 倉庫	積込・運搬・処分共	1	か所			
F: 物入	積込・運搬・処分共	1	か所			
G: 車庫兼器材庫	積込・運搬・処分共	1	か所			
H: 鉄塔	積込・運搬・処分共	1	か所			
I: オイルタンク・防油堤	積込・運搬・処分共	1	か所			
J: 落蓋式側溝	コンクリート蓋共 積込・運搬・処分共	16	m			
K: 集水樹	グレーチング共 積込・運搬・処分共	1	か所			
L: 集水溝	グレーチング共 積込・運搬・処分共	8	m			
M: 掲揚ポール	基礎共 積込・運搬・処分共	1	式			
N: 土留めコンクリート	W300 L20m 積込・運搬・処分共	14	m ³			
排水樹	600角 コンクリート蓋共 積込・運搬・処分共	3	か所			

解体		建設副産物処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【発生材積込】						
コンクリートがら 集積、積込み	機械	288	m3			
アスファルトがら 積込み	機械	31.3	m3			
木くず 積込み	機械	1	m3			
廃プラスチック類 積込み	機械	0.9	m3			
がれき 積込み	機械	0.9	m3			
ガラス・陶磁器くず 積込み	機械	1.5	m3			
ボード類 (石綿含有建材) 積込み	機械	1.2	m3			
ボード類 積込み	機械	1.1	m3			
鉄くず 集積、積込み	機械	18.4	m3			
小計						
【発生材運搬】						
コンクリートがら 運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.45m3 DID区間有り	288	m3			
アスファルトがら 運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 DID区間有り	31.3	m3			
木くず 運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 DID区間有り	1	m3			

解体		建設副産物処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃プラスチック類 運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.45m3 DID区間有り	0.9	m3			
がれき 運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.45m3 DID区間有り	0.9	m3			
ガラス陶磁器くず 運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 DID区間有り	1.5	m3			
ボード類 (石綿含有建材) 運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 DID区間有り	1.2	m3			
ボード類 運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m3 DID区間有り	1.1	m3			
鉄くず 運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.45m3 DID区間無し	18.4	m3			
小計						
【発生材処分】						
コンクリートがら 処分		662	t			
アスファルトがら 処分		73.1	t			
木くず 処分		0.5	t			
廃プラスチック類 処分		1.3	t			
がれき 処分		1.3	t			
ガラス陶磁器くず 処分		1.8	t			
ボード類 (石綿含有建材) 処分		1.1	t			

新築		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣り方		1	式			別紙 00-0001
遣方	一般	892	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	一般	965	m ²			
墨出し	一般 RC・SRC造 ボ-チ	32.2	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一般	965	m ²			
養生	一般 RC・SRC造 ボ-チ	32.2	m ²			
計						

新築		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一般 RC・SRC造 地上階	965	m ²			
整理清掃 後片付け	一般 RC・SRC造 ボ-チ	32.2	m ²			
計						
地足場		1	式			別紙 00-0005
地足場	RC造標準日数 修理費含む	841	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 22m未満 4階建 建築面積1,000m ²	1,391	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積1,000m ²	233	m			
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	32.2	m ²			
計						

新築		地業		地盤改良		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ブロック状混合処理工法 (NSM工法)	基礎下	1	式			別紙 00-0012
材料費 (セメント系固化材)	六価コバ対応品 (300kg/m3)	82	t			
掘削鋤取り費	改良天端まで	187	m3			
改良施工費		247	m3			
表土レベル製正		13	基			
管理装置使用費		5	日			
施工機械運搬費		1	往復			
グラウト運搬費		1	往復			
技術管理費	固化材空袋処理費共	1	式			
施工前室内配合試験費	六価コバ試験費含む	1	試料			
施工後圧縮試験費	頭部コバ試験費	2	か所			
施工後圧縮試験費	深度コバ試験費	2	か所			
計						

新築		地業		地盤改良		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
浅層混合処理工法 (EBM工法)	土間下	1	式			別紙 00-0013
材料費 (セメント系固化材)	六価コバ対応品 (60kg/m3)	47	t			
改良施工費		741	m3			
表土製正・転圧		739	m ²			
油脂燃料費		4	日			
施工機械運搬費		1	往復			
技術管理費	固化材空袋処理費共	1	式			
施工前室内配合試験費		1	試料			
施工後圧縮試験費		4	か所			
計						

新築 コンクリート						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0017
コンクリートポンプ圧送	50m3/回を超える基本料金を別途加算	1,218	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3/回を超える基本料金	6	回			
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3/回以下	4	回			
計						
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0018
構造体強度補正	24N+∠3N	1,283	m3			
構造体強度補正	21N+∠3N	7.7	m3			
計						

新築 型枠						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
耐震スリット		1	式			別紙 00-0019
鉛直スリット	壁厚180用 W=30	12.6	m			
水平スリット	壁厚180用 W=30	5.7	m			
接合筋	D10 L=480 @400 防錆処理	50	本			
計						
型枠目地棒	化粧目地, 打継目地, 水切目地	1	式			別紙 00-0020
型枠目地棒	化粧目地 幅20 × 深さ10程度	138	m			
型枠目地棒	打継目地 幅20 × 深さ20程度	469	m			
型枠目地棒	水切目地 幅15 × 深さ10程度	125	m			
計						

解体 電気設備解体						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具類 撤去		1	式			別紙 00-0032
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	11	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	8	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FCL 30W ×1 再利用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FCL 30W ×1 再利用しない	6	個			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	3	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	3	個			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト (赤色灯) 再使用しない	1	個			
白熱灯器具 撤去	投光器 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 LEDへース照明 再使用しない	9	個			
計						

解体 電気設備解体						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スイッチ類 撤去		1	式			別紙 00-0033
スイッチ 撤去	1P-1	8	個			
スイッチ 撤去	1P-2	2	個			
スイッチ 撤去	1P-3	1	個			
スイッチ 撤去	1P-4	1	個			
計						
コンセント類 撤去		1	式			別紙 00-0034
コンセント 撤去	2P15A	21	個			
コンセント 撤去	三相	1	個			
計						

解体 電気設備解体						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
弱電機器類 撤去		1	式			別紙 00-0035
天井埋込スピーカー 撤去		3	個			
壁掛スピーカー 撤去		2	個			
屋外スピーカー (ホーン形) 撤去		2	個			
緊急電話機ボックス 撤去		1	個			
インター親機 撤去		1	個			
玄関子機 撤去		1	面			
計						

解体 機械設備解体						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒管撤去	配管付属品等共 再使用しない	1	式			別紙 00-0036
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管 再使用しない	5.4	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 再使用しない	13	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35外径(1/4B) 再使用しない	7.6	m			
保温化粧ケース (樹脂製)撤去	再使用しない	11.6	m			
計						
ドレン管撤去	配管付属品等共 再使用しない	1	式			別紙 00-0037
既設管撤去	塩ビ管 20A 屋内一般 再使用しない	8.5	m			
計						
給油管撤去	配管付属品等共 再使用しない	1	式			別紙 00-0038
油・被覆銅管撤去	1/4(8) 9.52mm 再使用しない	38.8	m			
計						

解体 機械設備解体						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水管撤去	配管付属品等共 再使用しない	1	式			別紙 00-0039
既設管撤去	鋼管 25A 屋内一般 再使用しない	3.9	m			
既設管撤去	鋼管 20A 屋内一般 再使用しない	36.9	m			
既設管撤去	鋼管 15A 屋内一般 再使用しない	3.7	m			
既設管撤去	PP 25A 地中配管 再使用しない	55.5	m			
既設管撤去	PP 20A 地中配管 再使用しない	16.8	m			
計						
AS舗装解体復旧		1	式			別紙 00-0040
アスファルト舗装カッター	路面深さ 5cm	3.4	m			
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.06	m ³			
アスファルト舗装	A-5-25 密粒 クラッシュラン 特に狭い場所 人力	1.2	m ²			
計						

解体 機械設備解体						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水管撤去	配管付属品等共 再使用しない	1	式			別紙 00-0041
既設管撤去	塩ビ管 100A 屋内一般 再使用しない	5.1	m			
既設管撤去	塩ビ管 75A 屋内一般 再使用しない	1.2	m			
既設管撤去	塩ビ管 65A 屋内一般 再使用しない	1.4	m			
既設管撤去	塩ビ管 50A 屋内一般 再使用しない	20.5	m			
既設管撤去	塩ビ管 40A 屋内一般 再使用しない	5.7	m			
既設管撤去	塩ビ管 100A 地中配管 再使用しない	42.6	m			
計						
排水土工事		1	式			別紙 00-0042
根切り(機械)	バックホウ 0.28m ³ 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	5.22	m ³			
埋戻し	機械 バックホウ 0.28m ³ 排出ガス対策型 油圧式ローラ型	5.22	m ³			
計						

